



Meilen. Freihaltegebiet Rotholz

Projekt Seeuferaufwertung

Gehölzeingriff im Rahmen des Unterhalts

Im Rotholz soll wieder ein Flachufer mit Schilfröhricht entstehen.

Gehölze an flachen Seeufern sind problematisch, da sie das lichtbedürftige Schilfröhricht beschatten, verdrängen und durch Samenanflug und Wurzelausläufer einen beträchtlichen Unterhaltsaufwand verursachen.

Aus diesem Grund werden am Uferbereich die Erlen, Weiden, Sträucher und Brombeerdickichte gerodet.



	Projektperimeter	
	Kies	1:3
	Fläche	180 m ²
	Kubatur (x 0,40 m)	72 m ³
	Mittelkies	1:5
	Fläche	270 m ²
	Kubatur (x 0,50 m)	135 m ³
	Feinkies	1:10
	Fläche	560 m ²
	Kubatur (x 0,40 m)	224 m ³
	Steinschüttung neu	1:3
	Fläche	130 m ²
	Kubatur (x 0,50 m)	65 m ³
	Total neue Fläche	1140 m²
	Annahme bestehende Steinschüttung	
	Fläche ca.	160 m ²
	Gehölz entfernen	

Situation Projekt Maximal



Schnitt AA':

